中华人民共和国交通运输部办公厅

交办安监函〔2026〕1号

交通运输部办公厅关于印发《公路桥梁建设工程质量安全专项整治工作方案》的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委):

经交通运输部同意,现将《公路桥梁建设工程质量安全专项整治工作方案》印发给你们,请结合年度工作安排,认真抓好工作落实。

联系电话:010－65293792,邮箱:gongluchu@mot.gov.cn。

交通运输部办公厅

2026年1月1日

(此件依申请公开)

公路桥梁建设工程质量安全专项整治工作方案

为进一步加强公路桥梁建设工程质量安全管理，部决定组织开展质量安全专项整治，推动解决一批影响桥梁建设工程施工安全和工程质量的突出问题，进一步提升公路桥梁建设工程质量安全管理水平，制定本方案。

一、总体要求

深入学习贯彻习近平总书记关于工程质量安全的重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持问题导向、目标导向，坚持质量第一、安全为先，深化全生命周期建设发展理念，把握关键环节、突出关键部位，深入开展公路桥梁建设工程质量安全专项整治，压实参建各方质量安全责任，狠抓工程质量和施工安全管控，切实保障工程实体质量，严防群死群伤、严防结构性垮塌事故发生，确保工程建设质量安全形势稳定。

二、整治内容及措施

（一）桥梁施工安全问题及整治措施。

重点整治关键环节管控不力、大型临时设施（结构）安全管理薄弱，以及违规作业、冒险施工等问题。

1. 基坑、围堰施工。基坑开挖方法、支护方式、降排水措施不到位；围堰钢套（吊）箱内部支撑杆件设置不规范。

2.高处施工作业。盖梁等高处施工未规范设置人员爬梯及临边防护，缺少安全带系挂点和安全母索，作业人员不正确使用安全带、防坠器等；高墩爬模顶升时未安装使用防坠吊带；违规使用起重设备吊人。

3.梁板安装作业。架桥机违规采用梁板吊挂配重方式进行过孔作业；穿跨越公路、航道、铁路、轨道交通等进行梁板安装时未采取安全保障措施；梁板安装后未及时完成相邻梁板横向连接。

4.大型设备使用。爬模等设备由非专业厂家设计和制造，或超期周转使用；重要受力部位焊接、关键受力构件质量以及高强螺栓安装不符合要求。

5.支架支撑体系。支架支撑体系基础承载力、结构形式、预压程序、安拆顺序不满足专项施工方案要求，施工荷载超过设计值或降雨(雪)等因素考虑不充分；挂篮移动、承重模板或支撑体系拆除时，结构混凝土强度和弹性模量未达到设计要求。

6.施工栈桥管理。施工栈桥现场通行安全管理不规范，缺少限速减速或防护装置；栈桥贝雷梁未按方案搭设和连接，存在偏位失稳风险。

7.拱桥施工索力控制。拱桥采用斜拉扣挂法和缆索吊装法施工时，擅自改变拱圈扣索、背索索力。

主要整治措施：

1.加强施工现场带班值守。建设单位应组织施工、监理等单位制定危大工程和高危工序安全管理措施。基坑、围堰、墩柱、梁

板安装等危大工程施工过程中，施工单位技术员、安全员、监理单位监理员应现场值守，建设、施工、监理单位现场主要负责人或其授权负责人要加强带班巡查。

2.加强大临设施验收复核。建设单位应组织施工、监理等单位对挂篮、爬模等设备（含锚靴、螺栓等构件）进行再次验收，确保重要受力部位连接和关键受力构件质量。要按照专项施工方案要求，对支架脚手架、模板工程等大型临时设施进行受力复核、安全验算，验收合格方可使用。

3.加强施工过程监控。施工单位应严格按照监控技术规程加强桥梁监控，重点监控内力和线型、变位、挠度等几何状态，根据预警情况及时采取应急处置措施。

（二）桥梁施工质量问题及整治措施。

重点整治不按设计文件、施工方案和标准规范施工，以及偷工减料、以次充好等问题。

1.基础工程。桩基长度不足，存在断桩、缩径、夹泥和桩底沉渣超标等完整性缺陷；桩柱轴线偏位，桩头及桩柱结合部位施工（钢筋连接、混凝土质量、断面尺寸等）不符合设计和规范要求；桩基钢筋笼加工及安装不符合设计要求。

2.下部结构。桥墩（塔）几何尺寸、轴线位置偏差超标；横系梁及盖梁存在位置偏差；方形墩（塔）钢筋施工不符合设计要求，或结构配筋不符合构造要求；支座规格、安装方向等不符合设计要求或摩擦系数指标有误，支座垫石标高及平整度、混凝土强度等不满足

要求。

3.上部结构。预应力锚具及管道安装位置偏差超标、张拉力控制不规范、孔道压浆密实度不足;预制梁板尺寸与设计不符,湿接缝、节段拼接缝等钢筋连接及混凝土浇筑养生等不符合要求;钢结构构件受力部位焊缝质量、高强螺栓扭矩不满足要求;钢管混凝土拱桥主拱圈混凝土灌注质量管控不到位,吊杆及系杆索力控制不符合设计要求;钢绞线、锚具、支座、吊索(杆)等关键产品质量不合格或进场验收不到位。

4.桥面系及附属工程。桥面混凝土现浇层同梁体结构连接不规范,现浇层钢筋网片定位不准确,现浇层混凝土开裂;混凝土防撞护栏钢筋连接、锚固质量不符合防护等级要求;梁柱式钢护栏预埋锚栓规格与设计不符,或设计防护等级不符合要求。

主要整治措施:

1.加强设计服务交底。设计单位应提升设计服务质量,保障设计交底深度,及时进行动态设计和设计变更。

2.加强隐蔽工程管控。建设单位应明确项目隐蔽工程质量管理要求,实行隐蔽工程施工影像管理,督促监理单位制定隐蔽工程监理细则,并严格巡视、旁站和工序验收。

3.加强关键部位自查。施工单位应对桩基、墩柱、上部结构、桥面系中具备检测条件的关键部位开展质量复检。无法进行复检的,应核查关键部位质检资料。

4.加强工程质量复检。建设单位应组织监理单位对关键部位

工程质量开展抽检，对存疑工程进行复核检测，并与自检、抽检等数据进行比对分析，从严整治工程结构指标数据不实和不符合设计等问题。

5.加强原材料和产品管理。施工、监理单位应对钢筋、水泥、骨料、粉煤灰、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、吊索（杆）等关键原材料及产品按规定执行进场检验和抽检，严禁使用未经检验或检验不合格产品。

三、工作安排

公路桥梁建设工程质量安全专项整治工作自2026年1月开始至2026年10月结束，分3个阶段实施。其它结构工程可参照本方案开展专项整治。

（一）自查排查阶段（2026年6月底前）

1.进行工作部署。各省级交通运输主管部门要结合本地实际，组织建设单位在2026年1月底前制定整治工作实施方案，明确重点内容、任务分工和时间节点，督促指导辖区行业主管部门和工程项目参建单位组织落实。要公布整治举报电话并及时处理举报问题。

2.施工单位自查。南方地区在3月底前、北方地区在5月底前，施工单位要对照整治内容开展自查，建立“问题、整改、销号”工作台账，实施问题整治闭环管理。建立在建项目事故隐患内部报告奖励制度，对问题属实的应按规定予以奖励。

3.建设单位排查。建设单位要组织相关单位在施工单位自查

后，立即开展一次全面排查，之后每季度至少组织一次排查，并组织施工单位对排查出的问题研提方案、进行整改。对存在重大质量安全问题的，要严格按合同进行返工处理和责任追究。每次排查后，建设单位要向直接监管的质量监督执法机构报告排查情况。

（二）集中整治阶段（2026 年 9 月底前）

1. 开展问题抽查。各地交通运输主管部门要将在建公路桥梁列入年度监督执法检查计划，全面摸清辖区内在建桥梁工程底数，可依据建设单位排查情况报告开展针对性重点抽查。对重点抽查中发现工程质量安全问题突出的项目，要采取警示约谈、挂牌督办、通报曝光等措施压实责任。专项整治期间，对发生桥梁建设工程质量安全事故的项目及相关责任人员要从严惩处。

2. 开展专项指导。部将适时对专项整治工作进行调度，并结合工程质量安全检查等，对专项整治开展情况进行实地指导，通报各地工作开展情况。对发生较大及以上质量安全事故的项目，组织开展现场事故原因深度技术分析，对相关单位视情进行约谈或挂牌督办。

（三）总结提升阶段（2026 年 10 月底前）

各地交通运输主管部门要认真梳理本地区专项整治工作开展情况，深入总结经验，提炼好的做法，完善监管制度措施。部将健全完善公路桥梁建设工程质量安全相关标准或指南，出台安全管理硬措施等长效机制。

四、工作要求

请各省级交通运输主管部门于2026年2月中旬前将本地区工作部署情况和联系人报部，后续每季度（3月中旬、6月中旬）报送专项整治工作汇总表和工作开展情况，并于10月中旬前报送专项整治工作总结报告。

附件：桥梁建设工程质量安全专项整治工作汇总表

附件

桥梁建设工程质量安全专项整治工作汇总表

填报单位：　　填报时间：

联系人：　　联系电话：

统计项目			统计内容					
			混凝土梁桥		钢桥	拱桥	斜拉桥	悬索桥
			拼装式	现浇式				
桥梁分类（按单孔跨径）	特大桥（座）							
	大桥（座）							
	中桥（座）							
	小桥（座）							
桥梁风险评估情况	重大风险数量（座）							
	较大风险数量（座）							
	一般风险数量（座）							
	低风险数量（座）							
自查排查情况	质量安全问题	发现数量						
		整改数量						
现场巡查值守情况	建设单位现场巡查（次数）							
	施工单位带班值守（人次）							
	监理单位现场旁站（人次）							

统 计 项 目		统 计 内 容					
		混凝土梁桥		钢桥	拱桥	斜拉桥	悬索桥
		拼装式	现浇式				
主管部门检查处罚情况	排查桥梁数量(座)						
	排查质量安全问题(个)						
	排查整改重大事故隐患(个)						
	停工桥梁数量(座)						
	开展检查数量(次)						
	通报项目数量(个)						
	通报项目企业(个)						
	约谈项目(个)						
	约谈企业(个)						
	挂牌督办项目(个)						
	行政处罚数量(件)						

抄送：部公路局。